

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 175	m		
			m	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
2	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 105	m		
			m	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
3	KNR 5-08 0601-10	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą 14	szt.		
			szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
4	KNR 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 120	m		
			m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
5	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 48	m		
			m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
6	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 85	szt.		
			szt.	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
7	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 30	szt.		
			szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do obróbki blacharskiej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 25	szt.		
			szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III 45	szt.		
			szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
10	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 24	szt.		
			szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNR 5-08 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie 45	szt.		
			szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
12	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 180	m		
			m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
13	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 17	szt.		
			szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
14	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III 70	m		
			m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
15	KNR 5-08 0620-01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR 5-08 0621-02	Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle 24	szt.		
			szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
17	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 3	pomiar		
			pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21	miar	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>