

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Wyburzenie kotłowni, roboty rozbiórkowe
Budynek ułtkowy

Adres: Smłtka 5
11-500 Giłtko

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Inwestor: PZOŚPO
Smetka 7
11-500 Giłtko

Wykonawca:

Sporz. dził: Janusz Ejsmont
Sprawdził:
Data opracowania: listopad 2014

Inwestor

Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe stołówka			
1.1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie cianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (4.5*3.2*3)+(10+11.74)*3.2	m2 m2	112,77	112,77
1.2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.85*26.15	m2 m2	336,03	336,03
2	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - transport do rozbiieranej piwnicy kotłowni 112,77*0,15 336,03*0,03	m3 m3 m3	16,92 10,08	27,00
3	45100000-8 , 45111000-8 CPV 1	Przygotowanie terenu pod budowę . Roboty w zakresie burzenia Wyburzenie piwnicy kotłowni , zasypianie i utwardzenie nawierzchni przy budynku PPP ul. Smółka 5 w Głogowie			
3.1	KNR 4-04 0301-0300	Rozebranie podłoga z betonu wirowego o grubości do 15 cm 0,15*12,42*8,61	m3 m3	16,04	16,04
3.2	KNR 4-04 0102-0900	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu, wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej 0,25*0,12*(12,48+8,61*2) 0,4*0,38*(8,06*2+12,42)	m3 m3 m3	0,89 4,34	5,23
3.3	KNR 4-04 0305-0300	Rozebranie stropów belbetowych (płyty, belki, łebki, wieńce) 0,24*12,42*8,61	m3 m3	25,66	25,66
3.4	KNR 2-01 0230-0100	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Zасыpanie gruzem z rozbiórki 16,04+5,23+25,66+27	m3 m3	73,93	73,93
3.5	KNR 2-01 0230-0100	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu , gruzu na odległość do 10 m. Zасыpaniem gruzem , ziemi z ukopu piwnicy kotłowni 11,8*8,4*4,4	m3 m3	436,13	436,13
3.6	analiza własna	Dowóz ziemi z ukopu 436,13-73,93	m3 m3	362,20	362,20
3.7	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie rzeźne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. 8,6*12,5	m2 m2	107,50	107,50