INSTALACJA CO - RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:50



OZNACZENIA:

- 1 – NUMER PIONU INSTALACJI CO DLA POTRZEB LO II
- 1D – NUMER PIONU INSTALACJI CO DLA POTRZEB POMIESZCZEŃ OZIEBIANYCH
- – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGA:

1. NIE WOLNO PROWADZIĆ PRZEWODÓW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NAD PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.
2. PRZEWODÓW Z PVC NIE NALEŻY PROWADZIĆ NAD RURAMI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI.
3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY DZIELENIE I NOŚNE ORAZ STROPY WYKONAĆ W STALOWYCH RURACH OSŁONOWYCH Z KAŻDEJ STRONY PO 1cm Z KAŻDEJ STRONY PRZEGRODY
4. SPUSTY Z GRZEJNIKÓW MONTOWANYCH PONIŻEJ POZIOMU CO ZAOKRĄGLYĆ MUFAMI Z KORKIEM
5. ODEJŚCIA INSTALACJI WŁĄCZAĆ W POZIOMY OD GÓRY W CELU UNIKNIĘCIA ZAWŁAWIANIA INSTALACJI

NUMER POMIESZCZENIA	104	20 °C	TEMPERATURA W POM.
MOC GRZEJNIKA [W]	Q=1007 W	1.00	INSTALARA ZAWORU
TYP GRZEJNIKA	22	600	800 mm DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA
OZIEBIANA/WENTYKOWANA		RN15	
ŚREDNICA PODEJŚCIA			

PROJEKTOWANIE: FANATERM S.C.
tel./fax 0-89-5195241 kom.0607077077 e-mail: fanaterm@o2.pl • www.fanaterm.pl

TEMAT:	8 LUDOWI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MIENIA G. OZIEWIŁUDZA W OSTRÓG UL. SWORDIEWICZU 3, 11-500 GIŻYCKO	NUMER RYSUNKU: PB-W
BRANŻA:	RZEMIOSŁOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. SWORDIEWICZU 3 GIŻYCKO	SKALA: S
PROJEKT:	INSTALACJE SANITARNE	NR TEKT.: FAG011
STADIUM:	INSTALACJA CO - RZUT I PIĘTRA	DATA: 07.2011
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. S.Dominiczak	NR UPR.: 160/85/OL	FORMAT: 1:50
SPRAWDZIŁ: mgr inż. D. Dominiczak mgr inż. G.Jarosiewicz	NR UPR.: 89/88/85/67 POMORSKIE 0700/OL	FORMAT:
ZATWIERDZIŁ: mgr inż. S.Dominiczak	NR UPR.: 178/70/OL	FORMAT: NR KOLEJ.: 3